

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Rozdział	Malowanie klatek schodowych		
1.1	Element	klatka schodowa nr 1,2,3		
1.1.1	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia folią malarską okien, drzwi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi wejściowe do budynku (2,05*2,0+2,05*0,9*2)*3	23,37	
		drzwi wejściowe do mieszkań 0,9*2,05*(10+10+12)	59,04	
		okna na spocznikach 2,40*0,9*(5+5+4)	30,24	
		szafy gazowe, szafy elektryczne (0,40*2,4+0,6*1,8)*(5+5+4)	28,56	
		RAZEM:	141,21	m2 141,21
1.1.2	KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,85*1,35+1,18*2,62*(9+9+7)+2,85*2,05*(4+4+3)+2,85*1,6*(4+4+3)	195,57	
		RAZEM:	195,57	m2 195,57
1.1.3	KNR 401/713/1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach (1)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		WIATROŁAP KL. 1,2,3 2,43*(1,55*2+2,66*2)*3	61,38	
		Ściany boczne nad schodami, podestach, spoczniku p,1,2,3,4 +do piwnicy 5,85*2*2,53*(6+6+5)	503,22	
		ściana na podeście z licznikiem. kl. 1,2,3 + zejście do piwnicy minus szafy gazowe i elektryczne 2,85*2,53*(6+6+5)-(0,60*1,85-0,35*2,43)*(6+6+5)	118,17	
		Ściany na spocznikach 1/2 s, 1 1/2s, 2 1/2 s, 3 1/2 s. 2,85*2,53*(4+4+3)	79,32	
		sufit wiatrołap, pod biegiem, podestem, spocznikiem 2,85*1,35+1,18*2,62*(8+8+6)+2,85*2,05*(4+4+3)+2,85*1,6*(4+4+3)	186,29	
		u góry sufit nad klatką 2,85*5,85*3	50,02	
		RAZEM:	998,40	m2 998,40
1.1.4	KNRW 202/1520/2	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań 10%		
		Wyliczenie ilości robót:		
		998,40*0,10	99,84	
		RAZEM:	99,84	m2 99,84
1.1.5	KNR 202/2007/3	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		zabudowa rury 160 0,55*2,50*2*5+0,30*2,5*5	17,50	
		RAZEM:	17,50	m2 17,50
1.1.6	KNR 202/2006/3	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 12,5 mm (2)	m2	17,50
1.1.7	KNR 23/2612/8	Narożnik aluminiowy perforowany 250 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap wokół drzwi 6,0*3*3	54,00	
		bieg schodowy 2,80*(8*2+6)+0,60*(8*2+6)	74,80	
		nadproża i ościeża okna na klatce schodowej (2,40+1,10*2)*(4*2+3)	50,60	
		wokół drzwi wejściowych 29*(2,05*2+0,95)	146,45	
		RAZEM:	325,85	mb 325,85
1.1.8	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1002,81-236,32	766,49	
		RAZEM:	766,49	m2 766,49
1.1.9	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit u góry 2,85*5,85*3	50,02	
		sufity wiatrołapu 2,85*1,35	3,85	
		sufit biegu schodowego 1,18*2,62*(8+8+6)	68,02	
		sufit podestu 2,85*2,05*(4+4+3)	64,27	
		sufit spocznika 2,85*1,6*(4+4+3)	50,16	
		RAZEM:	236,32	m2 236,32

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.10	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłozę z tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		766,49	766,49	
		RAZEM:	766,49	m2 766,49
1.1.11	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłozę z tynku	m2	236,32
1.1.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	236,32
1.1.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne powyżej lamperii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściana powyżej lamperii 766,49-572,78	193,71	
		RAZEM:	193,71	m2 193,71
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Malowanie lamperii specjalistycznym systemem dekoracyjnym opartym na bezwonnej farbie akrylowej KOLOR : Lana IDB 047 + GEL + F9B Produkty wchodzące w skład systemu Lana: 1. Decoverni Lisse – farba podkładowa 2. Decoverni Lana – farba akrylowa – Efekt Baranka 3. Decoverni Gel – żel do zabezpieczeń		
		Wyliczenie ilości robót:		
		wiatrołap kl. 1, 2, 3 1,38*(1,55*2+2,66*2)*3	34,86	
		ściany nad schodami kl. 1,2,3 1,38*(1,75+2,8+1,65)*2*(9+9+7)	427,80	
		ściana spocznika, podestu kl. 1,2,3. 1,38*2,85*2*(5+5+4)	110,12	
		RAZEM:	572,78	m2 572,78
1.1.15	KNR 401/1207/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi boki schodów, pasów pod biegirm schodowym o szerokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,70*(9+9+7)*2	135,00	
		RAZEM:	135,00	m 135,00
1.1.16	KNR 401/1212/34 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200 mm, 2-krotne	m	35,00
1.1.17	KNR 401/1212/40 (1)	Malowanie farbą olejną rury kanalizacyjne żeliwne fi 160 mm, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,52*5*2+2,52*4	35,28	
		RAZEM:	35,28	m 35,28
1.1.18	Kalkulacja indywidualna	Osadzanie nakładek z tworzywa sztucznego w kolorze białym na parapetach w klatkach schodowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,40*(4*2+3)	26,40	
		RAZEM:	26,40	m 26,40
1.1.19	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich	m2	195,57
1.2	Element	Balustrady wraz z pochwytyami		
1.2.1	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych balustrady schodowej z prętów prostych 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		balustrady schodowe 3,11*1,2*(9+9+7)+0,40*1,13*(9+9+7)	104,60	
		RAZEM:	104,60	m2 104,60
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Wymiana (pochwyty) schodowych z PCV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,50*(9+9+7)	87,50	
		RAZEM:	87,50	m 87,50
1.3	Element	Remont pomieszczenia suszarni, wózkowni kl. 1, 2, 3		
1.3.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby		
		Wyliczenie ilości robót:		
		sufit suszarnia kl. 2 3,5*5,80	20,30	
		ściany suszarnia kl. 2 (5,80+3,5)*2*2,5	46,50	
		wózkownia sufit kl. 1, 2, 3 3,5*2,8*3	29,40	
		ściany wózkownia kl. 1, 2, 3 (3,5+2,8)*2*2,5*3	94,50	
		RAZEM:	190,70	m2 190,70
1.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		suszarnia (3,50+5,80)*2,5*2	46,50	
		wózkownia (3,5+2,8)*2*2,5*3	94,50	
		RAZEM:	141,00	m2 141,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - sufit		
	Wyliczenie ilości robót:			
	suszarnia kl. 2	3,50*5,8		20,30
	wózkownia kl. 1, 2, 3	3,5*2,8*3		29,40
		RAZEM:	49,70	m2 49,70
1.3.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	49,70
1.3.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	141,00		141,00
		RAZEM:	141,00	m2 141,00
1.3.6	KNNRS 2/1304/4 (1)	Malowanie rur c.o. do Fi 50 mm, farba olejna (dm3)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,6*2+5,5+1,5)		12,20
		RAZEM:	12,20	mb 12,20

Inspektor nadzoru
ds. ogólnobudowlanych

Mieczysław Pokojski
upr. nr UAN-Upr.150/87